
PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrza kondygnacji III budynku administracyjno-leczniczego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie
ADRES INWESTYCJI : 08-400 Garwolin, Al.Legionów 11
INWESTOR : Szpital Mazowiecki w Garwolinie
ADRES INWESTORA : 08-400 Garwolin, Al.Legionów 11
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dorota Hebda
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys Inwestorski na roboty związane z aranżacją wewnątrz w budynku administracyjno-leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie przy Al.Legionów 11					
1		Tynki, malowanie i okładziny ścian			
1	KNR AT-12 d.1 0102-02 z.o. 4.1.	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. 1.00*3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 2-15 d.1 0120-03 z.sz.3.4. 9903-02	Drzwiczki rewizyjne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	NNRNKB d.1 202 2803-05	Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami ceramicznymi o wym. 25x36 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		31.80	m ²	31.800	
				RAZEM	31.800
4	NNRNKB d.1 202 2802-01	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami ceramicznymi o wym. 11, 5x11,5 cm na zaprawie klejowej - pas technologiczny w pomieszczeniu socjalnym	m ²		
		2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
5	NNRNKB d.1 202 2012-04	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		36.8+3.00	m ²	39.800	
				RAZEM	39.800
6	NNRNKB d.1 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		506.90	m ²	506.900	
				RAZEM	506.900
7	NNRNKB d.1 202 2014-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m ²		
		14.69	m ²	14.690	
				RAZEM	14.690
8	NNRNKB d.1 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		156.40	m ²	156.400	
				RAZEM	156.400
9	KNR-W 2- d.1 02 1501-01 analogia	Zagruntowanie tynków gładkich ręcznie - ściany i sufity	m ²		
		465.90+171.10	m ²	637.000	
				RAZEM	637.000
10	KNR-W 2- d.1 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
		465.90	m ²	465.900	
				RAZEM	465.900
11	KNR-W 2- d.1 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
		171.10	m ²	171.100	
				RAZEM	171.100
2		Warstwy wyrównawcze i posadzki			
12	KNR 4-01 d.2 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		9.90	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
13	KNR AT-23 d.2 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie	m ²		
		171.10	m ²	171.100	
				RAZEM	171.100
14	KNR AT-23 d.2 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie	m ²		
		171.10	m ²	171.100	
				RAZEM	171.100
15	KNR 7-11 d.2 0101-01	Gruntowanie podłoża betonowych	m ²		
		171.10	m ²	171.100	
				RAZEM	171.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 20.78	m ² m ²	 20.780	 20.780
				RAZEM	20.780
17	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 150.31	m ² m ²	 150.310	 150.310
				RAZEM	150.310
18	NNRNKB d.2 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek gresowych o wym. 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 12.51	m ² m ²	 12.510	 12.510
				RAZEM	12.510
19	NNRNKB d.2 202 2809-03 analogia	Cokoliki z płytek gresowych o wys. 16,65 cm na zaprawie klejowej 10.52	m m	 10.520	 10.520
				RAZEM	10.520
20	KNR AT-23 d.2 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie 57.20+129.10	m ² m ²	 186.300	 186.300
				RAZEM	186.300
21	KNR AT-23 d.2 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie 121.81+36.77	m ² m ²	 158.580	 158.580
				RAZEM	158.580
22	KNR 7-11 d.2 0101-01	Zagruntowanie podłoża 121.81+36.77	m ² m ²	 158.580	 158.580
				RAZEM	158.580
23	KNR 2-02 d.2 1112-01	Ułożenie wykładziny dywanowej 121.81	m ² m ²	 121.810	 121.810
				RAZEM	121.810
24	KNR 2-02 d.2 1113-06	Wykładzina dywanowa - cokolik 144.5	m m	 144.500	 144.500
				RAZEM	144.500
25	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 36.77	m ² m ²	 36.770	 36.770
				RAZEM	36.770
26	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 36.77	m ² m ²	 36.770	 36.770
				RAZEM	36.770
27	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych Tarkett Primo Premium - wywiniecie cokolika wys.10cm 41.20	m m	 41.200	 41.200
				RAZEM	41.200
3		Montaż drzwi wewnętrznych			
28	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D1 0.918*2.03	m ² m ²	 1.864	 1.864
				RAZEM	1.864
29	KNR-W 2-02 d.3 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - drzwi pełne D2 o wym. 94,4x204,3 cm 0.944*2.043	m ² m ²	 1.929	 1.929
				RAZEM	1.929
30	KNR 2-02 d.3 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D3 i D4 0.818*2.03*2+0.918*2.03*4	m ² m ²	 10.775	 10.775
				RAZEM	10.775
31	KNR 2-02 d.3 1016-02	Montaż ościeżnic drzwiowych dla drzwi wewnętrzlokalowych drewnianych 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
4		Renowacja istniejących drzwi i podokienników			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Renowacja drzwi do serwerowni. Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
33 d.4	KNR 4-01 1209-13	Renowacja podokienników. Oczyszczenie, szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
5	Instalacje sanitarne - armatura i ceramika				
34 d.5	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.5	KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.5	KNR 2-15 0220-03 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż zlewozmywaka 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.5	KNR 2-15 0115-02 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
38 d.5	KNR 2-15 0224-04 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi - budynki służby zdrowia 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	Załadowanie i wywiezienie gruzu				
39 d.6	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000