



UWAGI WYKONAWCZE:

1. WYKONAĆ BRUZDY W ŚCIANIE, PRZEWIERCIĆ OTWORY I OSADZIĆ KĄTOWNIKI NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ SKRĘCAJĄC JEDNOCZEŚNIE ŚRUBAMI
2. WYMUROWAĆ W ISTNIEJĄYM OTWORZE OKIENNYM FILAREK Z CEGŁY CER. PEŁNEJ
3. PRZESTRZEŃ NAD OTWOREM WYPEŁNIĆ BLOCKAMI Z BETONU KOMÓRKOWEGO NA ZAPRAWIE. PRZESTRZEŃ MIĘDZY ISTNIEJĄCYM MUREM A NOWĄ WARSTWĄ WYPEŁNIĆ (USZCZELNIĆ) PIANKĄ MONTAŻOWĄ

ZESTAWIENIE STALI DLA 1 NADPROŻA

Poz.	Szt.	Opis pozycji	Długość [mm]	Masa jedn. [kg/m]	Masa ogółem [kg]	Materiał	Norma
1	2	L80x40x5	2920	4,27	24,93	St3SX	PN-H-93460-06
	6	pręt Ø8	240	0,395	0,57	St3SX	PN-82/H-93215
	12	nakrętka M8		0,005	0,06		PN-75/M-82144
	12	podkładka Ø8,4		0,002	0,02		PN-78/M-82006
					Masa elementu [kg]	25,58	

Objekt	BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-LECZNICZY NA TERENIE SZPITALA MAZOWIECKIEGO W GARWOLINIE, AL. LEGIONÓW 11				PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRĄCKIEWICZ	
Tytuł projektu	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-LECZNICZEGO				09-402 Płock ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel. 693 137 985 tel./fax. 24 365 66 11	
Tytuł rysunku	ZMNIJSZENIE OTWORÓW OKIENNYCH NA I PIĘTRZE - KONSTRUKCJA				Nr projektu 2012-01 Nr rysunku	
	Nazwisko	Specjalność	Nr upr.	Podpis	Data	
Projektował	mgr inż. arch. Elżbieta Wraga-Szymańczyk	architektoniczna	74/89		28.02.2012	A-12
Opracowała	mgr inż. Izabela Frąckiewicz				Branża architektura	Nr strony
					Skala 1:100	